

«СОГЛАСОВАНО»		«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	234961 руб.	Смета на сумму:	234961 руб.
/		/	
«	»	«	»
20 г.		20 г.	

Наименование программного продукта	ПК РИК (вер. 1.3.230110)
Наименование редакции сметных нормативов	ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 7 (приказ Минстроя России № 408/пр)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № **5-ИБ/2023-А**

Благоустройство дворовой территории дома №21А по улице Мамина в Тракторозаводском районе города Челябинска

(наименование конструктивного решения)

Составлен <u>базисно-индексным</u> методом	
Основание _____	
(проектная и (или) иная техническая документация)	
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен <u>на 3 кв 2022г</u> (01.01.2000)	
Сметная стоимость	<u>191,962 (15,356)</u> тыс. руб.
в том числе	Средства на оплату труда рабочих <u>16,332 (0,567)</u> тыс. руб.
строительных работ	<u>191,962 (15,356)</u> тыс. руб.
монтажных работ	Нормативные затраты труда рабочих <u>67,66776</u> чел.-ч.
оборудования	Нормативные затраты труда машинистов <u>11,4690192</u> чел.-ч.
прочих затрат	Расчетный измеритель конструктивного решения _____

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэф фици енты	всего с учётом коэффициен тов	на единицу измерения	коэф фици енты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. УСТРРЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ДОРОЖКИ

1	ФЕРр 68-12-4 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных Объём: 216*0.06	100 м3	0,1296	0,1296	
---	---	--	--------	--------	--------	--

		1 ОТ			1288,05	166,93	28,79	4 806
		3 ЭМ			3690,72	478,32		
		2 в т. ч. ОТм			398,18	51,60	28,79	1 486
		4 М						
		ЗТ	чел.-ч	155	20,088			
		ЗТм	чел.-ч	39,05	5,06088			
		Итого по расценке			4978,77	645,25		
		ФОТ				218,53		6 292
Пр/812-102.0-1		НР	%	102	102	222,90		6 418
Пр/774-102.0		СП	%	54	54	118,01		3 398
		Всего по позиции				986,16		
2	ФЕР 01-01-013-08 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 Объём: 216*0.2	1000 м3	0,0432	0,0432			
		1 ОТ			76,75	3,32	28,79	96
		3 ЭМ			3030,55	130,92		
		2 в т. ч. ОТм			385,16	16,64	28,79	479
		4 М			4,34	0,19		
		ЗТ	чел.-ч	9,84	0,425088			
		ЗТм	чел.-ч	28,53	1,232496			
		Итого по расценке			3111,64	134,43		
		ФОТ				19,96		575
Пр/812-001.1-1		НР	%	92	92	18,36		529
Пр/774-001.1		СП	%	46 0,85	39,1	7,80		225
		Всего по позиции				160,59		
3	ФЕР 01-01-036-02 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) Объём: 62.4*0.1	1000 м2	0,00624	0,00624			
		1 ОТ					28,79	
		3 ЭМ			18,19	0,11		
		2 в т. ч. ОТм			3,11	0,02	28,79	1
		4 М						
		ЗТ	чел.-ч	0				
		ЗТм	чел.-ч	0,23	0,0014352			
		Итого по расценке			18,19	0,11		
		ФОТ				0,02		1
Пр/812-001.1-1		НР	%	92	92	0,02		1
Пр/774-001.1		СП	%	46 0,85	39,1	0,01		
		Всего по позиции				0,14		

4	ФЕР 01-02-005-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,0624	0,0624				
		Объем: 62.4*0.1							
		1 ОТ				106,88	6,67	28,79	192
		3 ЭМ				241,58	15,07		
		2 в т. ч. ОТм				26,36	1,64	28,79	47
		4 М							
		ЗТ	чел.-ч	12,53	0,781872				
		ЗТм	чел.-ч	2,62	0,163488				
		Итого по расценке				348,46	21,74		
		ФОТ					8,31		239
	Пр/812-001.1-1	НР	%	92	92		7,65		220
	Пр/774-001.1	СП	%	46	0,85 39,1		3,25		93
		Всего по позиции					32,64		
5	ФССЦпг 01-01-01-041 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	86,4	86,4	42,98	3 713,47		
		Объем: 43.2*1.4+25.92							
		Всего по позиции					3 713,47		
6	ФССЦпг 03-21-01-039 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 39 км Объем: 43.2*1.4+25.92+6.24*1.4	1 т груза	95,136	95,136	22,83	2 171,95		
		Всего по позиции					2 171,95		
7	ФЕР 27-04-001-02 (Приказ № 294/пр от 01.06.2020)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы Объем: 62.4*0.5	100 м3	0,312	0,312				
		1 ОТ				115,49	36,03	28,79	1 037
		3 ЭМ				3357,76	1 047,62		
		2 в т. ч. ОТм				181,59	56,66	28,79	1 631
		4 М				17,08	5,33		
	02.2.04.03	Смесь песчано-гравийная	м3	П	0				
		ЗТ	чел.-ч	14,4	4,4928				
		ЗТм	чел.-ч	14,81	4,62072				
		Итого по расценке				3490,33	1 088,98		
		ФОТ					92,69		2 668
	Пр/636-021.0-1	НР	%	147	147		136,25		3 922

	Пр/317-021.0	СП	%	134	134		124,20		3 575
		Всего по позиции					1 349,43		
8	ФССЦ 02.2.04.03-0003 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	Смесь песчано-гравийная природная	м3	38,064	38,064	60	2 283,84		
		Объём: 0.312*122							
		Всего по позиции					2 283,84		
9	ФЕР 27-02-010-02 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0,6	0,6				
		1 ОТ				590,51	354,31	28,79	10 201
		3 ЭМ				73,02	43,81		
		2 в т. ч. ОТм				8,7	5,22	28,79	150
		4 М				3690,05	2 214,03		
	13.2.03.02	Камни бортовые	м	100	60				
		ЗТ	чел.-ч	69,8	41,88				
		ЗТм	чел.-ч	0,65	0,39				
		Итого по расценке				4353,58	2 612,15		
9.1	ФССЦ 04.3.01.09-0014 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	- 0,06	- 0,036	519,8	- 18,71		
		Объём: (0.6)*(-0.06)							
9.2	ФССЦ 04.1.02.05-0006 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	- 5,9	- 3,54	592,76	-2 098,37		
		Объём: (0.6)*(-5.9)							
		ФОТ					359,53		10 351
	Пр/636-021.0-1	НР	%	147	147		528,51		15 216
	Пр/317-021.0	СП	%	134	134		481,77		13 870
		Всего по позиции					1 505,35		
10	ФССЦ 04.1.02.05-0006 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	3,0444	3,0444	592,76	1 804,60		
		Объём: 3.54*0.86							
		Всего по позиции					1 804,60		
11	ФССЦ 04.3.01.09-0014 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,01188	0,01188	519,8	6,18		
		Объём: (0.6)*(0.06)*0.33							

		Всего по позиции						6,18
12	ФССЦ 05.2.03.03-0031 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт	60	60	22,36	1 341,60	
		Всего по позиции						1 341,60
		Итого прямые затраты по Разделу 1 (в базисном уровне цен)						13 707,22
		в том числе						
		оплата труда						567,26
		эксплуатация машин и механизмов						1 715,85
		материальные ресурсы						5 538,69
		перевозка						5 885,42
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)						699,04
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)						913,69
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)						735,04
		Итого по Разделу 1 (в базисном уровне цен)						15 355,95
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)						
		ВСЕГО прямые затраты по смете						13 707,22
		в том числе						
		оплата труда						567,26
		эксплуатация машин и механизмов						1 715,85
		материальные ресурсы						5 538,69
		перевозка						5 885,42
		Всего ФОТ (справочно)						699,04
		Всего накладные расходы						913,69
		Всего сметная прибыль						735,04
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)						15 355,95
		НДС						20
		ВСЕГО по смете с НДС						230 354,00
		Строительный контроль-2%						4 607,00
		ИТОГО						234 961,00

Составил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]