

«СОГЛАСОВАНО»		«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	163897 руб.	Смета на сумму:	163897 руб.
/		/	
«	»	20	г.

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

ПК РИК (вер. 1.3.230110)

ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 7 (приказ Минстроя России № 408/пр)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 5-ИБ/2023-ОЗ

Благоустройство дворовой территории дома №21А по улице Мамина в Тракторозаводском районе города Челябинска

(наименование конструктивного решения)

Составлен	базисно-индексным	методом		
Основание	(проектная и (или) иная техническая документация)			
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен	на 3 кв.2022	(01.01.2000)		
Сметная стоимость	133,903 (10,005)	тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	26,224 (0,911) тыс. руб.
в том числе				
строительных работ	133,903 (10,005)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	115,1281 чел.-ч.
монтажных работ			Нормативные затраты труда машинистов	2,84615 чел.-ч.
оборудования				
прочих затрат			Расчетный измеритель конструктивного решения	

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэф фици енты	всего с учётом коэффициен тов	на единицу измерения	коэф фици енты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. ОЗЕЛЕНЕНИЕ

1	ФССЦпг 01-01-01-039 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	Погрузка при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза	21		21	3,96		83,16	11,17	929
---	--	--	-----------	----	--	----	------	--	-------	-------	-----

		Всего по позиции					83,16		
2	ФССЦпг 03-21-01-039 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 39 км	1 т груза	21	21	22,83	479,43	11,17	5 355
		Всего по позиции					479,43		
3	ФЕР 47-01-046-03 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом	100 м2	1	1				
		1 ОТ				212,63	212,63	28,79	6 122
		3 ЭМ				5,08	5,08		
		2 в т. ч. ОТм				0,68	0,68	28,79	20
		4 М				2034	2 034,00		
		ЗТ	чел.-ч	26,78	26,78				
		ЗТм	чел.-ч	0,05	0,05				
		Итого по расценке				2251,71	2 251,71		
		ФОТ					213,31		6 142
		НР	%	115	115		245,31		7 063
		СП	%	90	0,85	76,5	163,18		4 699
		Всего по позиции					2 660,20		
4	ФЕР 47-01-007-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером: 0,5х0,5х0,4 м в естественном грунте	10 шт	0,4	0,4				
		1 ОТ				213,17	85,27	28,79	2 455
		3 ЭМ							
		2 в т. ч. ОТм						28,79	
		4 М							
		ЗТ	чел.-ч	27,33	10,932				
		ЗТм	чел.-ч	0					
		Итого по расценке				213,17	85,27		
		ФОТ					85,27		2 455
		НР	%	103	103		87,83		2 529
		СП	%	72	0,85	61,2	52,19		1 502
		Всего по позиции					225,29		
5	ФЕР 47-01-009-03 (Приказ № 51/пр от 09.02.2021)	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5х0,4 м	10 шт	0,4	0,4				

		1 ОТ				120,63	48,25	28,79	1 389
		3 ЭМ				189,86	75,94		
		2 в т. ч. ОТм				21,54	8,62	28,79	248
		4 М				408,56	163,42		
16.2.02.03		Деревья или кустарники с комом земли	шт	10	4				
		ЗТ	чел.-ч	12,54	5,016				
		ЗТм	чел.-ч	1,67	0,668				
		Итого по расценке				719,05	287,61		
		ФОТ					56,87		1 637
Пр/812-041.0-1		НР	%	103	103		58,58		1 686
Пр/774-041.0		СП	%	72	0,85	61,2	34,80		1 002
		Всего по позиции					380,99		
6	ФССЦ 16.2.02.02-0254 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	Яблоня Недзвецкого, высота 2,0-3,0 м	шт	4	4	297,09	1 188,36		
		Всего по позиции					1 188,36		
7	ФЕР 47-01-004-05 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м с добавлением растительной земли до 100%	10 шт	10,6	10,6				
		1 ОТ				53,27	564,66	28,79	16 257
		3 ЭМ				16,22	171,93		
		2 в т. ч. ОТм				2,7	28,62	28,79	824
		4 М				50,12	531,27		
16.2.01.02		Земля растительная механизированной заготовки	м3	1,4	14,84				
		ЗТ	чел.-ч	6,83	72,398				
		ЗТм	чел.-ч	0,2	2,12				
		Итого по расценке				119,61	1 267,86		
7.1	ФССЦ 16.2.01.02-0001 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	Земля растительная	м3	0,572	6,0632	135,6	822,17		
		Объем: (10.6)*0.572							
		ФОТ					593,28		17 081
Пр/812-041.0-1		НР	%	103	103		611,08		17 593
Пр/774-041.0		СП	%	72	0,85	61,2	363,09		10 454
		Всего по позиции					3 064,20		

8	ФССЦ 16.2.02.04-0171 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	Кизильник (разные виды), высота 1,25-1,5 м	шт	106	106	15,76	1 670,56		
							1 670,56		
9	ФЕР 31-01-004-01 (Приказ № 294/пр от 01.06.2020)	Посев семян трав	га	0,001	0,001				
							17,91	0,02	28,79
							858,47	0,86	
							113,33	0,11	28,79
									3
							0		
							0,0021		
							0,00815		
							876,38	0,88	
9.1	ФССЦ 16.2.02.07-0161 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	Семена газонных трав (смесь)	кг	5 000	5	146,25	731,25		
							0,13		
							0,14		
							0,08		
							732,35		
							8 868,26		
							910,83		
							253,81		
							38,03		
							6 661,60		
							562,59		6 284
							948,86		
							1 002,94		
							613,34		
							10 484,54		
							8 388,83		87 370
							910,83		26 224
							253,81	11,17	2 835

оплата труда машинистов (ОТм)	38,03		1 095
материальные ресурсы	7 141,03		57 382
<i>в том числе</i>			
материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки	6 661,60	7,81	52 027
дополнительная перевозка	479,43		5 355
перевозка	83,16		929
Всего ФОТ (справочно)	948,86		27 319
Всего накладные расходы	1 002,94		28 875
Всего сметная прибыль	613,34		17 659
ВСЕГО строительные работы (с учетом перевозки)	10 005,11		133 903
<i>в том числе</i>			
строительные работы без учета перевозки	9 442,52		127 620
перевозка	562,59		6 284
ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)	10 005,11		133 903
НДС		20	26 780,67
ВСЕГО по смете с НДС			160 684,80
Строительный контроль-2%			3 213,00

ИТОГО 163897,00

Составил _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]